<1-24фснб-10*6*1>

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **1 318 728,45** руб.

/

« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **1 318 728,45** руб.

/

« » 20 г.

ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства"

Наименование программного продукта — ПК РИК (вер. 1.3.240520)

Наименование редакции сметных нормативов — ФСНБ-2022 с доп. и изм. 10 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 323/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГАУК ВО "Областной дворец культуры и искусства", расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 4

(наименование стройки)

ГАУК ВО "Областной дворец культуры и искусства", расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-01

Текущий ремонт сцены

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание техзадание заказчика

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен **II квартал 2024**

Сметная стоимость **1 318,73** тыс. руб. — Средства на оплату труда рабочих **80,93** тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов **1,90** тыс. руб.

в том числе

строительных работ **1 078,90** тыс. руб. — Нормативные затраты труда рабочих **295,44** чел.-ч.

монтажных работ **18,69** тыс. руб. — Нормативные затраты труда машинистов **6** чел.-ч.

оборудования

прочих затрат

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индексс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м²	3,6		3,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ	чел.-ч			41,004					**10 423,22**
	1-100-20	*Средний разряд работы 2,0*	чел.-ч	11,39		41,004			254,20		10 423,22
		2 ЭМ									**24,28**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,468*					**129,88**
3	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,468	37,32	1,39	51,87		24,28
4	4-100-030	*Средний разряд машиниста 3,0*	чел.-ч	0,13		0,468			277,52		129,88
		4 М									
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		1,692					
		Итого прямые затраты									**10 577,38**
		ФОТ									10 553,10
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					9 392,26
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					5 171,02
		Всего по позиции							**6 983,52**		**25 140,66**
6	ГЭСНр 57-01-002-05	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м^2	0,36		0,36					
		1 ОТ	чел.-ч			5,8212					**1 479,75**
	1-100-20	*Средний разряд работы 2,0*	чел.-ч	16,17		5,8212			254,20		1 479,75
		2 ЭМ									**2,80**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,054*					**14,99**
8	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15		0,054	37,32	1,39	51,87		2,80
9	4-100-030	*Средний разряд машиниста 3,0*	чел.-ч	0,15		0,054			277,52		14,99
		4 М									
	999-9900	Строительный мусор	т	1,25		0,45					
		Итого прямые затраты									**1 497,54**
		ФОТ									1 494,74
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					1 330,32
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					732,42
		Всего по позиции							**9 889,67**		**3 560,28**
11	ГЭСН 11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м^2	100 м^2	0,36		0,36					
	Приказ №421, п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25									
	Приказ №421, п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25									
		1 ОТ	чел.-ч			15,135219					**4 023,85**
	1-100-25	*Средний разряд работы 2,5*	чел.-ч	31,79	1,3225	15,135219			265,86		4 023,85
		2 ЭМ									**1 513,92**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*4,03875*					**1 259,54**
13	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,5625	0,073125	37,32	1,39	51,87		3,79
14	4-100-030	*Средний разряд машиниста 3,0*	чел.-ч	0,13	1,5625	0,073125			277,52		20,29
15	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	1,5625	0,196875			674,72		132,84
16	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,35	1,5625	0,196875			312,50		61,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин	маш.-ч	6,7	1,5625	3,76875			365,45		1 377,29
18	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	6,7	1,5625	3,76875			312,50		1 177,73
	4	М									**107,57**
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10,12		3,6432			6,43		23,43
	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	1,8		0,648	114,90	1,13	129,84		84,14
		Итого прямые затраты									**6 904,88**
21	11.2.11.04-0054	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 18-24 мм	м³	2,066		0,74376	47 347,69	0,55	26 041,23		19 368,43
		ФОТ									5 283,39
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 325,66
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 919,07
		Всего по позиции							**95 883,44**		**34 518,04**
22	ГЭСНр 57-01-005-03	Прорезка борозд для перегородок: в дощатых полах (для лотков)	100 м	0,34		0,34					
		Объём: 17,0*2									
	1	ОТ	чел.-ч			10,71					**2 972,24**
	1-100-30	*Средний разряд работы 3,0*	чел.-ч	31,5		10,71			277,52		2 972,24
		Итого прямые затраты									**2 972,24**
		ФОТ									2 972,24
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					2 645,29
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					1 456,40
		Всего по позиции							**20 805,68**		**7 073,93**
24	ГЭСН 09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0,68		0,68					
		Объём: 17,0*2*2									
	Приказ №421, п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25									
	1	ОТ	чел.-ч			9,86884					**2 980,49**
	1-100-37	*Средний разряд работы 3,7*	чел.-ч	12,62	1,15	9,86884			302,01		2 980,49
	2	ЭМ									**28,68**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,0425*					**13,28**
26	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0425			674,72		28,68
27	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,05	1,25	0,0425			312,50		13,28
	4	М									**84,71**
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,836		3,28848			6,43		21,14
	01.7.15.14-0166	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм	т	0,00075		0,00051	110 308,96	1,13	124 649,12		63,57
	07.2.07.13	Планка из стального листа	т	0,004		0,00272					
	08.3.09.05	Конструкции стальные	т	П		П					
		Итого прямые затраты									**3 107,16**
30	08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т	0,08989		0,0611252	73 426,50	0,77	56 538,41		3 455,92
		ФОТ									2 993,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					2 505,79
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 577,72
		Всего по позиции							**15 656,75**		**10 646,59**
31	ГЭСНм 10-01-038-08	Желоб на прямых участках	м	34		34					
		Объём: 17,0*2									
		1 ОТ	чел.-ч			24,48					**6 793,69**
	1-100-30	*Средний разряд работы 3,0*	чел.-ч	0,72		24,48			277,52		6 793,69
		2 ЭМ									**1 660,43**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*1,02*					**366,32**
33	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03		1,02			1 627,87		1 660,43
34	4-100-050	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	0,03		1,02			359,14		366,32
		Итого прямые затраты									**8 820,44**
35	421/пр_2020_п. 75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2		2					135,87
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					7 160,01
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					6 444,01
		Всего по позиции							**549,82**		3 293,60
36	ТЦ_05.1.01.10_ 33_7804274156 _03.06.2024_02	Лоток водоотводный Gidrolica StandartЛВ-10.14,5.06 пластик. С250 (805)	шт.	34		34			423,30		**18 693,92** 14 392,20
		Формула ценообразования: 498/1,2 + 8,3(2%)									
		Всего по позиции							**423,30**		**14 392,20**
37	ГЭСН 10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами (прим. крышки лотков)	100 м²	0,0391		0,0391					
		Объём: 17,0*2*0,115									
	Приказ №421, п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25									
		1 ОТ	чел.-ч			1,0476845					**259,72**
	1-100-17	*Средний разряд работы 1,7*	чел.-ч	23,3	1,15	1,0476845			247,90		259,72
		2 ЭМ									**155,49**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,1549338*					**55,08**
39	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,27	1,25	0,0620713			1 495,59		92,83
40	4-100-060	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	1,27	1,25	0,0620713			419,78		26,06
41	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,9	1,25	0,0928625			674,72		62,66
42	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	1,9	1,25	0,0928625			312,50		29,02
		4 М									
	11.1.03.06	Щиты нефрезерованные	м²	100		3,91					**470,29**
		Итого прямые затраты									314,80
		ФОТ									305,99
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					147,17
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					**923,45**
		Всего по позиции							**23 617,65**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	11.2.11.04-0054	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 18-24 мм	$м^3$	0,0807806		0,0807806	47 347,69	0,55	26 041,23		2 103,63
	Приказ №421, п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25									
		Всего по позиции							**26 041,23**		**2 103,63**
44	ГЭСН 11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках	100 $м^2$	3,6		3,6					
	Приказ №421, п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25									
	1	ОТ	чел.-ч			187,3764					**52 000,70**
	1-100-30	*Средний разряд работы 3,0*	чел.-ч	45,26	1,15	187,3764			277,52		52 000,70
	2	ЭМ									**82,77**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,225*					**64,01**
46	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,18	37,32	1,39	51,87		9,34
47	4-100-030	*Средний разряд машиниста 3,0*	чел.-ч	0,04	1,25	0,18			277,52		49,95
48	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,045			674,72		30,36
49	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,01	1,25	0,045			312,50		14,06
50	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	1,35	1,25	6,075			7,09		43,07
	4	М									**46 998,55**
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10,76		38,736			6,43		249,07
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		2,448	4 165,89	1,58	6 582,11		16 113,01
	14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	27		97,2	223,54	1,41	315,19		30 636,47
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	$м^2$	102		367,2					
		Итого прямые затраты									**99 146,03**
		ФОТ									52 064,71
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					52 481,23
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					28 765,75
		Всего по позиции							**50 109,17**		**180 393,01**
54	ТЦ_01.6.03.04_33_7804274156_03.06.2024_02	Сценический линолеум Tuchler Event 1220 Светлый бетон	$м^2$	360		360			2 215,95		797 742,00
		Формула ценообразования: 2607/1,2 + 43,45(2%)									
		Всего по позиции							**2 215,95**		**797 742,00**
55	47-1	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,142		2,142			805,94		1 726,32
		Всего по позиции							**805,94**		**1 726,32**
56	02-15-1-01-0047	Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 47 км	т	2,142		2,142			317,37		679,81
		Всего по позиции							**317,37**		**679,81**

<1-24фснб-10*6*1>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы	**1 078 899,92**
в том числе	964 143,83
прямые затраты	
в том числе	74 139,97
оплата труда (ОТ)	1 807,94
эксплуатация машин и механизмов	1 536,78
оплата труда машинистов (ОТм)	884 253,01
материальные ресурсы	2 406,13
перевозка	75 676,75
ФОТ	73 986,54
накладные расходы	40 769,55
сметная прибыль	
ВСЕГО монтажные работы	**18 693,92**
в том числе	8 956,31
прямые затраты	
в том числе	6 793,69
оплата труда (ОТ)	1 660,43
эксплуатация машин и механизмов	366,32
оплата труда машинистов (ОТм)	135,87
материальные ресурсы	7 160,01
ФОТ	6 444,01
накладные расходы	3 293,60
сметная прибыль	
ВСЕГО по смете	**1 097 593,84**
в том числе	973 100,14
Всего прямые затраты	
в том числе	80 933,66
оплата труда (ОТ)	3 468,37
эксплуатация машин и механизмов	1 903,10
оплата труда машинистов (ОТм)	884 388,88
материальные ресурсы	2 406,13
перевозка	82 836,76
Всего ФОТ	80 430,55
Всего накладные расходы	44 063,15
Всего сметная прибыль	
Справочно	812 134,20
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	295,44
затраты труда рабочих	6
затраты труда машинистов	
Материалы подрядчика из текущей СНБ	72 254,68
Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ	812 134,20
Всего материалы подрядчика	884 388,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС								20	219 518,77
		ВСЕГО по смете с НДС									**1 317 112,61**
		Затраты на утилизацию строительного мусора 2,142*754,36									**1 615,84**
		Всего с затратами на утилизацией									**1 318 728,45**

Составил Инженер Волков Г.П.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]