Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.240520), тел./факс (495)347-33-01. Форма локального сметного расчета, разработанная ресурсно-индексным методом по приказу № 557/пр от 7 июля 2022 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **1 214 369,08** руб.

/

« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **1 214 369,08** руб.

/

« » 20 г.

Наименование программного продукта — ПК РИК (вер. 1.3.240520)

Наименование редакции сметных нормативов — ФСНБ-2022 с доп. и изм. 10 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 323/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГАУК ВО "Областной дворец культуры и искусства", расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 4

(наименование стройки)

ГАУК ВО "Областной дворец культуры и искусства", расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-01

Текущий ремонт фасада

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание техзадание заказчика

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен **II квартал 2024**

Сметная стоимость **1 214,37** тыс. руб.

в том числе

строительных работ **1 008,93** тыс. руб.

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

Средства на оплату труда рабочих 300,89 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов 0,91 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1 089,52 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 2,9 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м^2	8,8		8,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ	чел.-ч			382,8					**107 574,46**
	1-100-31	*Средний разряд работы 3,1*	чел.-ч	43,5		382,8			281,02		107 574,46
		2 ЭМ									**415,63**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,616*					**192,50**
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,616			674,72		415,63
4	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,07		0,616			312,50		192,50
		4 М									**35 585,57**
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,308	91 734,54	1,21	110 998,79		34 187,63
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	$м^3$	0,009		0,0792	16 496,03	1,07	17 650,75		1 397,94
	11.2.13.06	Щиты настила	$м^2$	П		П					
		Итого прямые затраты									**143 768,16**
7	11.2.13.06-0014	Щиты настила, толщина 50 мм	$м^2$	1,6666667		14,6666667	629,95	1,1	692,95		10 163,27
		ФОТ									107 766,96
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					106 689,29
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					63 205,32
		Всего по позиции							**36 798,41**		**323 826,04**
8	ГЭСНр 61-02-003-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм	100 $м^2$	1		1					
		1 ОТ	чел.-ч			200,9					**57 160,07**
	1-100-32	*Средний разряд работы 3,2*	чел.-ч	200,9		200,9			284,52		57 160,07
		2 ЭМ									**1 875,03**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*1,32*					**412,50**
10	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 $м^3$, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,32		1,32			662,28		874,21
11	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	1,32		1,32			312,50		412,50
12	91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	66,9		66,9	12,16	1,23	14,96		1 000,82
		4 М									**7 846,98**
	01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35		0,35	35,71	0,85	30,35		10,62
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	$м^3$	2,2		2,2	3 392,36	1,05	3 561,98		7 836,36
	999-9900	Строительный мусор	т	4,84		4,84					
		Итого прямые затраты									**67 294,58**
		ФОТ									57 572,57
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					51 239,59
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					25 331,93
		Всего по позиции							**143 866,10**		**143 866,10**
16	ГЭСНр 62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 $м^2$	7,8		7,8					
		1 ОТ	чел.-ч			200,46					**50 956,93**
	1-100-20	*Средний разряд работы 2,0*	чел.-ч	25,7		200,46			254,20		50 956,93
		Итого прямые затраты									**50 956,93**
		ФОТ									50 956,93

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.240520), тел./факс (495)347-33-01. Форма локального сметного расчета, разработанная ресурсно-индексным методом по приказу № 557/пр от 7 июля 2022 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					45 861,24
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					23 440,19
		Всего по позиции									**120 258,36**
18	ГЭСНр 62-02-007-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м²	8,8		8,8			**15 417,74**		
	1	ОТ	чел.-ч			29,04					**8 160,82**
	1-100-31	*Средний разряд работы 3,1*	чел.-ч	3,3		29,04			281,02		8 160,82
	2	ЭМ									**433,22**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,088*					**27,50**
20	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,792	6,62	1,31	8,67		6,87
21	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,088			674,72		59,38
22	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,01		0,088			312,50		27,50
23	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м³/мин	маш.-ч	1,45		12,76			14,98		191,14
24	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,9		25,52			6,89		175,83
	4	М									**22 951,11**
	14.4.01.19-0001	Грунтовка ХС-04	т	0,0161		0,14168	123 658,44	1,31	161 992,56		22 951,11
		Итого прямые затраты									**31 572,65**
		ФОТ									8 188,32
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					7 369,49
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					3 766,63
		Всего по позиции									**42 708,77**
26	ГЭСНр 62-02-007-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м²	8,8		8,8			**4 853,27**		
	1	ОТ	чел.-ч			174,24					**48 355,08**
	1-100-30	*Средний разряд работы 3,0*	чел.-ч	19,8		174,24			277,52		48 355,08
	2	ЭМ									**125,62**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,176*					**55,00**
28	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,792	6,62	1,31	8,67		6,87
29	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,176			674,72		118,75
30	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,02		0,176			312,50		55,00
	4	М									**123 030,69**
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,56		13,728	2 507,62	1,14	2 858,69		39 244,10
	14.5.11.08-0002	Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	т	0,05		0,44	123 651,99	1,54	190 424,06		83 786,59
		Итого прямые затраты									**171 566,39**
		ФОТ									48 410,08
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					43 569,07
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					22 268,64
		Всего по позиции									**237 404,10**
33	ГЭСНр 62-02-008-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м²	8,8		8,8			**26 977,74**		
	1	ОТ	чел.-ч			102,08					**28 686,52**
	1-100-31	*Средний разряд работы 3,1*	чел.-ч	11,6		102,08			281,02		28 686,52
	2	ЭМ									**1 797,92**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,704*					**220,00**
35	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09		0,792	6,62	1,31	8,67		6,87
36	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,704			674,72		475,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	4-100-040	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,08		0,704			312,50		220,00
38	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м³/мин	маш.-ч	5,2		45,76			14,98		685,48
39	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	10,4		91,52			6,89		630,57
		4 М									**1 295,86**
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,41		3,608	56,11	1,47	82,48		297,59
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6		14,08	60,60	1,17	70,90		998,27
	14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538		0,47344					
		Итого прямые затраты									**32 000,30**
42	14.4.02.07-0002	Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161	т	0,0538		0,47344	119 850,13	1,13	135 430,65		64 118,29
		ФОТ									28 906,52
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					26 015,87
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					13 297,00
		Всего по позиции							**15 389,94**		**135 431,46**
43	47-1	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	4,84		4,84			805,94		3 900,75
		Всего по позиции							**805,94**		**3 900,75**
44	02-15-1-01-0047	Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 47 км	т	4,84		4,84			317,37		1 536,07
		Всего по позиции							**317,37**		**1 536,07**

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы	**1 008 931,65**
в том числе	
прямые затраты	576 877,39
в том числе	
оплата труда (ОТ)	300 893,88
эксплуатация машин и механизмов	4 647,42
оплата труда машинистов (ОТм)	907,50
материальные ресурсы	264 991,77
перевозка	5 436,82
ФОТ	301 801,38
накладные расходы	280 744,55
сметная прибыль	151 309,71
ВСЕГО по смете	**1 008 931,65**
в том числе	
Всего прямые затраты	576 877,39
в том числе	
оплата труда (ОТ)	300 893,88
эксплуатация машин и механизмов	4 647,42
оплата труда машинистов (ОТм)	907,50
материальные ресурсы	264 991,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозка									5 436,82
		Всего ФОТ									301 801,38
		Всего накладные расходы									280 744,55
		Всего сметная прибыль									151 309,71
		Справочно									
		затраты труда рабочих									1 089,52
		затраты труда машинистов									2,9
		Материалы подрядчика из текущей СНБ									264 991,77
		Всего материалы подрядчика									264 991,77
		НДС								20	201 786,33
		ВСЕГО по смете с НДС									**1 210 717,98**
		Затраты на утилизацию строительного мусора 4,84*754,36									**3 651,10**
		Всего с затратами на утилизацией									**1 214 369,08**

Составил Инженер Г.П.Волков
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]